


Przekrój I - I

0+000 - 1+500;



STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC

LEGENDA

1. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
2. Wzmocnienie istniejącego podłoża żwirowego mieszanką optymalną 0/31.5 grub. 7 cm (tłuczeń)
3. Istniejąca podbudowa żwirowa
4. Pobocze żwirowe szer. 0,5m
5. Pobocze gruntowe do szer. korony

UWAGA: szerokość nawierzchni zmienna:

- odcinek lewy długości 150m szer. 2,8m bez poboczy,
- odc. prawy od 0+000 do 0+300 szer. 4,5m z poboczami po 0,75m,
- odc. od 0+300 do 2+550 szer. nawierzchni 3,5m z poboczami szer. 2x1,25m

Usługi Projektowe

drogi, ulice, organizacja ruchu
inż. Franciszek Rytwiński
09-410 Płock ul. Andrzeja 42
tel. 1024/ 266-87-04; 0501-85-87-78

Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej przez Górtaty, gm. Rościszewo	Nr rys.: 3.0
Treść rysunku:	Przekrój normalny	Skala: 1:50
Opracował:	Podpis:	Data:
K. Rytwiński		04.2009
Projektant:	Podpis:	Data:
inż. F. Rytwiński		08/08
		04.2009