


Słup S2
sztuk 2



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NUMER PRĘTA	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	DŁUGOŚĆ PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW OGÓŁEM	A-0	A-IIIIN
				6	12
01	12	1.30	12		15.60
02	12	3.45	12		41.40
03	6	1.04	48	49.90	
RAZEM DŁUGOŚCI				m	57.00
MASA 1mb				kg	0.888
MASA WG ŚREDNIC				kg	50.60
MASA OGÓŁEM				kg	61.70

UWAGA !

NA SŁUPACH DO POZIOMU -0.32m
WYKONĆ IZOLACJĘ PIONOWĄ
(NP. IZOLBETEM, DYSPERBITEM LUB
ŚRODKIEM RÓWNOWAŻNYM)

INWESTYCJA	BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKOMIU		
INWESTOR	URZĄD GMINY W ROŚCISZEWIE 09-204 ROŚCISZEWO, UL. ARMII KRAJOWEJ 1		
OBIEKT	HALA SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM SANITARNYM		
PROJEKTANT	 ul. Jachowicza 17A 09-400 Płock Tel/Fax (+48.24) 364 22 65		SKALA 1:20
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ		
NAZWA RYSUNKU	SŁUP S2		RYS. NR K06
AUTOR PROJEKTU	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
	MGR INŻ. RADOSŁAW GOSA	MAZ/0300/P00K/08	
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
	MGR INŻ. PIOTR ADAMOWICZ	Wa-488/01	
FAZA	PROJEKT BUD.-WYK.		wrzesień 2009r