

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Renowacja pomnika			
1		Odnowienie tablicy granitowej z nazwiskami o wym 70x100	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 19-01	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego bez wykucia spoin	m ²		
d.1	0826-01				
		58	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
3	TZKNBK	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów kamiennych z wystrojami architektonicznymi	m ²		
d.1	VIII 05-148				
		58	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
4	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne krzyża z metalu	kpl.		
d.1	0101-03				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji krzyża	kpl		
d.1	0209-03				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na odsadze pomnika o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05				
		12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
7	KNR 2-02	Montaż płyty granitowej 10,2mbx0,35m	elem.		
d.1	2115-02				
		1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02	Montaż płyty granitowej 17,2mb x 0,5m	elem.		
d.1	2115-03				
		1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Ogrodzenie pomnika			
9	KNR 2-02	Wrota dwyskrzydłowe wysokości 1,1 m; szerokość wrót 1,9 m na gotowych słupkach wypełnieniem palisadowym	kpl.		
d.2	1808-06				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-	Słupy z cegły klinkierowej pełnej z daszkiem o wysokości 1.1 m o wym 0,25x0,25 na istniejącym cokole	szt.		
d.2	02 1807-01				
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
11	KNR-W 2-	Ogrodzenia murowane z cegły klinkierowej ażurowe wysokości 1.0 m z czapą	m		
d.2	02 1806-03				
		2*2+1.7*2+2.85*10+2.6*4	m	46.300	
				RAZEM	46.300
3		Utwardzenie terenu - dojście do pomnika			
12	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.3	0212-01				
		21.7*0.15	m ³	3.255	
				RAZEM	3.255
13	KNNR 6	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0806-04				
		16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-11				
		poz.12+16.5*0.25*0.35	m ³	4.699	
				RAZEM	4.699
15	KNR 2-31	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0404-03				
		16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
16	KNR 2-31	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-04				
		16.2	m	16.200	
				RAZEM	16.200
17	KNR 2-31	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.3	0501-07				
		21.7	m ²	21.700	
				RAZEM	21.700
4		Odnowienie tablicy informacyjnej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4		Odnowienie tablicy informacyjnej "pomnik ofiar hitleryzmu" 95x50	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.4	KNR 2-05 0201-01 analogia	Konstrukcje różne - rura fi 32 do zamocowania tablicy	t		
		0.01	t	0.010	
				RAZEM	0.010
5		Wymiana bramy wjazdowej			
20 d.5	KNR 2-02 1808-06	Wrota dwyskrzydłowe wysokości 1,3 m; szerokość wrót 3,0 m na gotowych słupkach z wypełnieniem palisadowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.5	KNR-W 2- 02 1807-01	Słupy z cegły klinkierowej pełnej z daszkiem o wysokości 1.4 m o wym 0,4x0,4 na istniejącym cokole	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Roboty rozbiórkowe			
22 d.6		Roboty rozbiórkowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Odnowienie krzyży betonowych			
23 d.7	kalk. własna	Wykonanie nowych krzyży betonowych zbrojonych o przekroju 13x13cm i wymiarze zewnętrznym 40x150	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000