

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0.7500
			0,75		0.75000
			Dział nr 2. Podbudowa i nawierzchnia [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
2	BCD D-04.01.01-0 1		Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i pobocza mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	3200.0000
			po prostej: 750*4,2		3150.00000
			skrzyżowanie 1: 10*10*0,5		50.00000
3	BCD D-04.04.02-1 1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm; pod jjezdnią i poboczem	m2	3750.0000
			750*5		3750.00000
4	BCD D-05.03.05-0 1		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	3150.0000
			750*4,2		3150.00000
5	BCD D-05.03.05-0 2		Wykonanie warstwy ścieralnej Ac11S 5070 z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	3125.0000
			750*4,1+50		3125.00000
			Dział nr 3. Pobocza		
6	BCD D-04.04.02-1 1		Wykonanie poboczycy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	750.0000
			szer po 0,5m: 750*0,5*2		750.00000
			Dział nr 4. Oznakowanie		
7	BCD D-07.02.01-0 2		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2.0000
			1+1		2.00000
8	BCD D-07.02.21-0 3		Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odbłaskowa II generacji	szt.	4.0000
			D-46/47: 2		2.00000
			A-30 z T-1: 2		2.00000