

Znak sprawy: RRGKB.271.1.3.2023

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego**, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Rościszewie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto, na:

„Wykonanie prac restauracyjnych oraz robót budowlanych przy zbiorowej mogile pomordowanych żołnierzy AK w Rościszewie”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Pomnik:

Planuje się odnowienie tablicy granitowej, spoinowanie murów z kamienia bez wykucia spoin, czyszczenie ściernie lub chemiczne murów kamiennych z wystrojami architektonicznymi, czyszczenie przez szrotkowanie ręczne krzyża z metalu, malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi z emaliami olejnymi konstrukcji krzyża, odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na odsadźce pomnika oraz montaż płyt granitowych.

Ogrodzenie:

Ogrodzenie zostanie wymienione z wrotami. Wrota dwuskrzydłowe wysokości 1,1m; szerokość wrót 1,9 m z wypełnieniem palisadowym, słupy z cegły klinkierowej pełnej z daszkiem o wysokości 1,1m i wymiarach 0,25 x 0,25 m, ogrodzenia murowane z cegły klinkierowej ażurowe wysokości 1,0 m z czapą.

Brama wjazdowa.

Wrota bramy wjazdowej, dwuskrzydłowe wysokości 1,3 m; szerokość wrót 3,0 m z wypełnieniem palisadowym, słupy z cegły klinkierowej pełnej z daszkiem o wysokości 1,4m i wymiarach 0,4 x 0,4 m. Należy zachować (odnowić) lub wymienić emblemat gdań.

Utwardzenie terenu:

Utwardzenie terenu będzie polegało na rozbiórce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, rozebraniu krawężników kamiennych, wywiezieniu gruzu sprzymowanego. Dojście do pomnika będzie obsadzone krawężnikami kamiennymi o wymiarach 20x35cm na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Chodnik powstanie z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Pozostałe prace:

Do pozostałych prac zalicza się odnowienie tablicy informacyjnej "pomnik ofiar hitleryzmu" o wymiarach 95x50 cm oraz odnowienie krzyży betonowych zbrojonych o przekroju wymiarach 40x150x13 cm.

CPV:

45.45.40.00-4 – Roboty restauracyjne

44.22.13.10-1 – Bramy wejściowe

45.23.32.22-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45.34.40.00-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i wyposażenia ochronnego

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1. Termin realizacji 31.10.2023 r.
2. Termin płatności 30 dni

3. Gwarancja 36 miesięcy
4. Posiadanie doświadczenia w realizacji inwestycji – (co najmniej jedna referencja na roboty w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 70.000,00 zł)
5. Posiadanie kierownika budowy z uprawnieniami oraz aktualnym wpisem do izb
6. Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej uprawniającej do realizacji przedmiotu zamówienia.

III. Przygotowanie oferty


Ofertę należy:

- a) złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty do dnia **31.07.2023 r.** do godz. **9:00**
 1. osobiście na sekretariacie Urzędu Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, pokój nr 1.
 2. listem na adres: Urzędu Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo,
 3. e-mailem na adres: przetargi@rosciszewo.pl
- b) w przypadku oferty składanej osobiście lub listownie, ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo i opatrzonej napisem:
oferta na: „**Wykonanie prac restauracyjnych oraz robót budowlanych przy zbiorowej mogile pomordowanych żołnierzy AK w Rościszewie**”
- c) w przypadku oferty składanej za pomocą poczty elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać:
oferta na: „**Wykonanie prac restauracyjnych oraz robót budowlanych przy zbiorowej mogile pomordowanych żołnierzy AK w Rościszewie**”
- d) do oferty należy dołączyć:
 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 2. Referencje lub inny dokument potwierdzający że wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 70.000,00 zł
 3. Uprawnienia budowlane oraz aktualną izbę kierownika budowy w zakresie kierowania robotami elektrycznymi
 4. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

IV. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Marek Chyliński, tel.: (24)2764076 wew 35. e-mail. przetargi@rosciszewo.pl


WOJT
Jan Sugajski
.....
podpis Wójta Gminy