

Usługi Projektowe inż. F. Rytwiński
 09-410 Płock ul. Andersa 42 tel. 024-2668764, 0601868778
 Identyfikator: FR
 Data utworzenia: 2008-09-18
 Przebudowa drogi gminnej z naw. żwirowej na bitumiczną w miejsc. Kownatka L=1,500km

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne	
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza Jednostka: km pierwszy odcinek: 1,5	1,5000
Dział nr 2. Podbudowa	
2. KNNR 6 0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV. Usunięcie "browek" na poboczach Jednostka: m2 1500*7,0	10500,0000
3. KNNR 6 0113-0400 Wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej warstwą z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm Jednostka: m2 w zabudowie 4,7: 100*4,7+1400*3,7+6,5*6,5*0,5*2	5692,2500
Dział nr 3. Nawierzchnia	
4. KNNR 6 0308-0203 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania Jednostka: m2 szer. 4,5m i 3,5: (100*4,5+1400*3,5) skrzyżowanie: (6*6*0,5*2)	5386,0000
Dział nr 4. Pobocza i oznakowanie, przepust	
5. KNNR 6 0113-0400 Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym 0/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, wraz z zagęszczeniem Jednostka: m2 100*1,0*2*0,06+1500*1,0*2*0,06	192,0000
6. KNNR 6 0702-0100 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm Jednostka: szt	5,0000
7. KNNR 6 0702-0500 Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm Jednostka: szt A-6b,c na powiat: (2) A-12a: (1) A-7 przy powiat: (1) B-33(60): (1) A-30 z T-1 "zmiana nawierzchni": (2)	7,0000

Opis robót	Ilość robót
8. BCD105 D06.02.01.013 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 50 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej (CPV 45100000-8) Jednostka: m	12,0000