

OZNACZENIA

- ściany istniejące - do zachowania
- ściany projektowane
- ściany istniejące - do rozbiórki

wykaz opraw

kp.	pomieszczenie	Eśr.(lx)	oprawa podst.	szt.	oprawa awr.	szt.	oprawa kier.
K1	klatka schodowa	200			OKW1w236	1	
3/1	sala lekcyjna	500	OKW1w236	12	—	—	—
3/2	sala lekcyjna	500	OKW1w236	12	—	—	—
3/3	przedsionek	200	OKW1w236	1	—	1	1
3/4	sala lekcyjna	500	OKW1w236	11	—	—	—
3/5	szatnia	200	OKW1w236	3	—	—	—
3/6	sala lekcyjna						
3/7	sala lekcyjna	500	OKW1w236	9	—	—	—
3/8	sala lekcyjna						
3/9	magazyn sprzętów i mebli	150	OPK240	2	—	—	—
3/10	komunikacja	200	OKW1w236	1	—	—	—
3/11	przedsionek ibloku/Cy	200	AVR400.055 CE	3	—	—	—
3/12	pomieszcz. umywalek damskich	200	AVR400.055 CE	4	—	—	—
3/13	przedsionek ibloku/Cy	200	AVR400.055 CE	3	—	—	—
3/14	pomieszcz. umywalek męskich	200	AVR400.055 CE	6	—	—	—
3/15	komunikacja ogólna	200	OKW1w236	6	OKW1w236	3	1
3/16	sklych	100	OPK240	1	—	—	—

OZNACZENIA

- A — Oprawa świetlówk. typu OKW1e-236
- B — Oprawa szczelna typu AVR400.055CE+AVL52
- C — Oprawa typu OPK240
- Aw — Oprawa świetl. z modułem awaryjnym
- Oprawa oświetlenia kierunkowego/3godz. pracy/
- Łączniki 1bieg. świecznikowe, zmienne p/t
- Łączniki 1bieg. świecznikowe, zmienne p/t–szczelne
- Gniazdo wtyczkowe 230V,N+PE 10/16A p/t
- Gniazdo wtyczkowe szczelne 230V,N+PE 10/16A p/t
- Wentylator łazienkowy

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe.

FIRMA: eko-dom Projektowanie Budowlane Janusz Dokiernin, 09-402 Płock, tel. 24 364 84 84, eko-dom@wp.pl	TEMAT: Adaptacja części podstawa. nieużytkowego na cele użytkowe w budynku użyteczności zaoświatowej (szkoły) Raciążowo gm. Raciążowo dz. nr 100: 100/1; 101/2; 102/1.	
NAZWA RYSUNKU: PB-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE RZUT PODDASZA		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: 1 : 100	NR RYS.: 3
STANOWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTANT: tech.Halina Boruszewska upr.nr 107/92; MAZ/BE/3302/02	03.2009r.	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.Marian Makowiańec upr.nr 45/93; MAZ/BE/7250/01	03.2009r.	