

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 0,7	km	0.7000 0.70000
2	BCD D-01.03.25-0 5		Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km szt: 4	szt.	4.0000 4.00000
			Dział nr 2. Podbudowa i nawierzchnia [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
3	BCD D-04.01.01-0 1		Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm po prostej: 700*3,2 skrzyżowanie 2: 8*8*0,5+2*2*0,5	m2	2274.0000 2240.00000 34.00000
4	BCD D-04.04.02-1 1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 2274	m2	2274.0000 2274.00000
5	BCD D-05.03.05-0 2		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, AC11S 50/70, grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm jak poz 3: 2274	m2	2274.0000 2274.00000
			Dział nr 3. Pobocza		
6	BCD D-04.04.02-1 1		Wykonanie poboczki z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm szer po 0,75m: 700*0,75*2	m2	1050.0000 1050.00000
			Dział nr 4. Oznakowanie		
7	BCD D-07.02.01-0 2		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 4	szt.	4.0000 4.00000
8	BCD D-07.02.21-0 3		Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odbłaskowa II generacji D-46/47: 2 A-7: 1 A-6b,c: 2	szt.	5.0000 2.00000 1.00000 2.00000