

Usługi Projektowe inż. F. Rytwiński  
09-410 Płock ul. Andersa 42 tel. 024-2668764, 0601868778  
Data opracowania: 2011-07-27

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o długość 0,7 km

---

Adres inwestycji: Gmina Rościszewo pow. Sierpc

Zamawiający: Urząd Gminy w Rościszewie

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

### Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. Roboty pomiarowe</b>	
<p>1. BCD105 D01.01.01.011</p> <p>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą (CPV 45100000-8)</p> <p>Jednostka: km</p> <p>od do drogi powiat.: 0,7</p>	0,7000
<b>Dział nr 2. Roboty ziemne, podbudowa</b>	
<p>2. BCD105 D04.01.01.041</p> <p>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (CPV 45233000-9)</p> <p>Jednostka: m2</p> <p>700*4,5</p>	3150,0000
<p>3. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.022</p> <p>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (CPV 45233000-9)</p> <p>Jednostka: m2</p> <p>700*4,2</p>	2940,0000
<b>Dział nr 3. Nawierzchnia</b>	
<p>4. BCD105 D04.03.01.031</p> <p>Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową (CPV 45233000-9)</p> <p>Jednostka: m2</p> <p>podbudowa, w. dolna: 700*4,2*2</p>	5880,0000
<p>5. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.012</p> <p>Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (CPV 45233000-9)</p> <p>Jednostka: m2</p> <p>po prostej: 700*4,2+7*7*0,5*2</p>	2989,0000
<p>6. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.062</p> <p>Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (CPV 45233000-9)</p> <p>Jednostka: m2</p> <p>700*4,0+7*7*0,5*2</p>	2849,0000
<b>Dział nr 4. Oznakowanie</b>	

Opis robót	Ilość robót
<p>7. KNNR 6 0702-0100</p> <p>Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm</p> <p>Jednostka: szt</p>	4,0000
<p>8. KNNR 6 0702-0500</p> <p>Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm</p> <p>Jednostka: szt</p> <p>A-7 z T-1: (2) A-6b,c: (2) A-2: (1)</p>	5,0000
<p>9. KNNR 6 1301-0300</p> <p>Wyrównywanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółką</p> <p>Jednostka: m3</p> <p>po 0,5m: 700*0,5*2*0,05</p>	35,0000
<p>10. SEKOCENBUD_BCD408 D06.02.01.013</p> <p>Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej wraz z wykonaniem ścianek czołowych (CPV 45233000-9)</p> <p>Jednostka: m</p> <p>przy drodze powiat: 12</p>	12,0000