


RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1 : 100



UWAGA!

STOPA ST1A - SZTUK 6
STOPA ST1B - SZTUK 4
STOPA ST2 - SZTUK 2

Stopa ST1A wg rysunku nr K04
Stopa ST1B wg rysunku nr K04
Stopa ST2 wg rysunku nr K04
Ławy Ł1.Ł2.Ł2A.Ł3 wg rysunku nr K04

Poziom posadowienia ław i stóp fundamentowych -1,30m ppp.
Ściany fundamentowe zewnętrzne 3-warstwowe
błoczek betonowy (24cm) styropian (6cm)
błoczek betonowy (12cm)
Projektowane ławy fundamentowe
oddylaować od fundamentów istniejących
styropianem F520 grubości 2cm


Fundamenty zaprojektowano dla podłoża
jednorodnego w obrębie całego obiektu.
Na podstawie Ekspertyzy Geotechnicznej
podłoża gruntowego opracowanej przez
GEO-WIERT Sierpc (autor: mgr J.Koszalski)
przyjęto posadowienie fundamentów
w warstwie piasków drobnych Pd o
ld=0.42, powyżej lustra wody gruntowej.
Po wykonaniu wykopów dokonać odbioru
geotechnicznego dna wykopu.
Wykop chronić przed zawilgoceniem.

Ewentualne przewarstwienia gruntu
(warstwy nienośne) w poziomie
posadowienia wybrać i zastąpić
chudym betonem bądź piaskiem
zagęszczonym do ll=0.97.

Z ław i stóp wypuścić startery do
połączenia ze słupami i filarkami
(Ilość i przekrój zbrojenia wg
odpowiednich rysunków słupów i
filarek)

Lokalizacja przejść i przebieg wg projektów
branżowych.

Beton C15/20
Stal A-IIIN (BST500S)
A-0 (ST0S)

INWESTYCJA	BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKOMIU		
INWESTOR	URZĄD GMINY W RÓSCISZEWIE 09-204 RÓSCISZEWO, UL. ARMII KRAJOWEJ 1		
OBIEKT	HALA SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM SANITARNYM		
PROJEKTANT	 ul. Jachowicza 17A 09-400 Plock Tel/Fax (+48 24) 364 22 65		SKALA 1:100
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ		
NAZWA RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW		RYS. NR K01
AUTOR PROJEKTU	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
	MGR INŻ. RADOSŁAW GOSA	MAZ/0300/POOK/08	
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
	MGR INŻ. PIOTR ADAMOWICZ	Wa-488/01	
FAZA	PROJEKT BUD.-WYK.		wrzesień 2009r