



WYKAZ STALI					
NR	ELEMENT	DŁUGOŚĆ [mm]	MASA		SZTUK
			JEDNOSTKOWA [kg/m]	JEDNEJ SZTUKI [kg]	
01	IPE200	4600	22.40	103.04	1
02	R 88.9/6.0	1300	12.30	15.99	2
03	∅6x50	80	2.36	0.19	4
RAZEM					135.780
DODATEK NA SPOINY 1.5%					2.040
MASA OGÓŁEM					137.820

- UWAGA I
- DOTYCZY SPOIN:
- WSZYSTKIE SPOINY PACHWINOWE JEDNOSTRONNE WYKONAĆ O GRUBOŚCI 0.7 GRUBOŚCI CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
 - WSZYSTKIE SPOINY PACHWINOWE DWUSTRONNE WYKONAĆ O GRUBOŚCI 0.5 GRUBOŚCI CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
 - WSZYSTKIE SPOINY CZOŁOWE WYKONAĆ O GRUBOŚCI CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW



NR 03 ∅6x50x80
Skala 1:2




UWAGA III

STAL ST3SX
ELEKTRODY ER-1.46
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
WG OPISU TECHNICZNEGO

OSTRE KRAWĘDZIE STĘPIĆ

DWUTEOWNIK IPE200 (NR 01) SPAWAĆ DO
ELEMENTU NR 02.03 OBWODOWO

INWESTYCJA	BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKOMIU		
INWESTOR	URZĄD GMINY W ROŚCISZEWIE 09-204 ROŚCISZEWO, UL. ARMI I KRAJOWEJ 1		
OBIEKT	HALA SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM SANITARNYM		
PROJEKTANT	 al. Jachowicza 17A 09-400 Płock Tel/Fax (+48.24) 364 22 65		SKALA 1:20
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ		
NAZWA RYSUNKU	BELKA B1		RYS. NR K12
AUTOR PROJEKTU	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
	MGR INŻ. RADOSŁAW GOSA	MAZ/0300/P00K/08	
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
	MGR INŻ. PIOTR ADAMOWICZ	Wa-48B/01	
FAZA	PROJEKT BUD.-WYK.		wrzesień 2009r