

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. Podbudowy, nawierzchnia sportowa</b> [CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]	
<b>Dział nr 2. Podbudowy, nawierzchnia sportowa boiska</b> [CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]	
<b>1. KNNR 1 0213-0100</b> Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), w gruncie kat. I-III pod konstrukcję boiska z transportem gruntu na odl. do 3 km Jednostka: m3	414,0000
----- wykop pod w. konstr.: 46*30*0,3	
<b>2. KNNR 6 0106-0500</b> Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm Jednostka: m2	1380,0000
----- boisko do p. ręcznej z koszykówką: 46*30	
<b>3. KNNR 6 0113-0100</b> Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Jednostka: m2	1380,0000
-----	
<b>4. KNR 2-31 0402-0400</b> Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem Jednostka: 1 m3	4,5600
----- po obwodzie: 2*76*0,2*0,15	
<b>5. BCD105 D08.03.01.012</b> Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (CPV 45233000-0) Jednostka: m	152,0000
----- 76*2	
<b>6. SEKOCENBUD_BCD408 D05.03.05.052</b> Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	1380,0000
-----	
<b>Dział nr 3. Urządzenia sportowe</b>	
<b>7. Dostawa bramek stalowych tulejowanych 3x2m z</b> Jednostka: kpl	6,0000
----- bramki do p. ręcznej: (2) słupki, tarcza komplety dla dwóch boisk: (2x2)	
<b>Dział nr 4. Ogrodzenia i piłkochwyty</b> [CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]	

Opis robót	Ilość robót
8. KNR 2-23 0401-0100 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3.0 m. z rur stalowych wysokości 3.0 m Jednostka: 100 m odsunięte od boiska o 5m: 26	0,2600