

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-02.01.01-62		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą wykopy pod chodniki i zjazdy: 691*1,7*0,2	m3	234,9400 234,94000
2	KNNR 6 0403-0300		Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 691	m	691,0000 691,00000
3	BCD D-04.01.02-01		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV 691*1.5	m2	1036,5000 1036,50000
			Dział nr 2. Zjazdy i skrzyżowania szt. 2 [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
4	BCD D-04.01.01-03		Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm zjazd z drogi - pogłębienie obmiar komp: 135	m2	135,0000 135,00000
5	KNR 2-19W 0306-0502		Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin. 110 mm. /rury PP/ 8	m	8,0000 8,00000
6	BCD D-04.04.02.11. 01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 135	m2	135,0000 135,00000
7	BCD D-08.03.01.12. 02		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową od str. ogrodzeń: 18*5	m	90,0000 90,00000
8	KNR 2-31 0511-0301		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej 135	m2	135,0000 135,00000
			Dział nr 3. Chodniki		
9	BCD D-04.02.01.11. 02		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm 691*1,5-135	m2	901,5000 901,50000
10	BCD D-04.01.02-03		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 691*1.5 minus zjazdy (poz. 4): -135	m2	901,5000 1036,50000 -135,00000

3. Chodniki

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	BCD D-04.04.02.22. 01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	901,5000
			901,5		901,50000
12	KNNR 6 0404-0200		Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	m	601,0000
			691-18*5		601,00000
13	KNNR 6 0502-0200		Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	901,5000
			901,5		901,50000
14	BCD D-05.03.15.14. 01		Uszczelnienie nawierzchni bitumicznych przy krawężnikach, beton C20/25,	m2	138,2000
			691*0,2		138,20000