

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.200		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Mechaniczne sunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem poza teren budowy	m ²	113.000		
2	45233225-2	Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych				
3 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów - materiał na pobocza	m ²	736.000		
4 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	736.000		
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	683.000		
6 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	683.000		
7 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	665.000		
8 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	665.000		
9 d.2	KNNR 6 0103-0 analogia	Pobocza gruntowe o szerokości 0,75m	m ²	282.000		
10 d.2	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - SP-3 na przepuszcie	m	24.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: