

**Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. DROGA GMINNA O L=463,24M</b> [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
			<b>Dział nr 2. Roboty przygotowawcze</b> [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
1	BCD D-01.01.01-01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym cała droga: 0,463	km	0.4630 0.46300
			<b>Dział nr 3. Podbudowa i nawierzchnia</b> [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
2	BCD D-04.01.01-01		Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm po prostej: 463,24*4,2	m2	1945.6080 1945.60800
3	BCD D-04.04.02-11		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 1945,6	m2	1945.6000 1945.60000
4	BCD D-05.03.05-02		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm jak poz 2: 1945,6	m2	1945.6000 1945.60000
			<b>Dział nr 4. Pobocza</b>		
5	BCD D-04.01.02-03		Profilowanie i zagęszczenie poboczy, grunt z koryta, wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV szer po 0,75m: 350*0,75*2	m2	525.0000 525.00000
6	BCD D-07.02.01-02		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 1	szt.	1.0000 1.00000
7	BCD D-07.02.11-02		Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji a-30 Z t-1 ZMIANA NAWIERZCHNI: 1+1	szt.	2.0000 2.00000
			<b>Dział nr 5. Pobocza, OZNAKOWANIE</b>		
8	BCD D-04.01.02-03		Profilowanie i zagęszczenie poboczy, grunt z koryta, wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV szer po 0,75m: 463*0,75*2	m2	694.5000 694.50000
9	BCD D-07.02.01-02		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 4	szt.	4.0000 4.00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	BCD D-07.02.11-02		Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	5.0000
			A-30 Z t-1 ZMIANA NAWIERZCHNI: 1+1		2.00000
			A-7: 1		1.00000
			A-6b,c: 1+1		2.00000