

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym od wyk. nawierzchni: 0,769	km	0,7690 0,76900
2	BCD D-01.03.25-0 5		Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dźwuz, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km szt: 4	szt.	4,0000
			Dział nr 2. Podbudowa i nawierzchnia [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
3	BCD D-04.01.01-0 1		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm po prostej: 769*3,2 skrzyżowanie 1: 10*10*0,5+4*4*0,5	m2	2518,8000 2460,80000 58,00000
4	BCD D-04.04.02-1 1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 2518,8	m2	2518,8000 2518,80000
5	BCD D-05.03.05-0 2		Wykonanie warstwy ścieralnej Ac11S 50/70 z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm jak poz 3: 2518,8	m2	2518,8000
			Dział nr 3. Pobocza		
6	BCD D-04.04.02-1 1		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm szer po 0,75m: 769*0,75*2	m2	1153,5000
			Dział nr 4. Oznakowanie		
7	BCD D-07.02.01-0 2		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 1+1	szt.	2,0000 2,00000
8	BCD D-07.02.21-0 3		Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odbłaskowa II generacji D-46/47: 2+2	szt.	4,0000 4,00000