

## Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka

<b>Przedmiar Robót</b>					
Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
		Nazw	Ilość	zł. *)	zł. *)
1	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		*	*	*	
1.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	
1.1	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,000		
2	Rozbiórki elementów dróg i ulic	*	*		
2.1	Rozebranie przepustów betonowych fi60 z wywozem materiału z rozbiórki	m	10,00		
2.2	Rozebranie ścianek czołowych przepustów z wywozem materiału z rozbiórki	szt.	2,00		
<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>		*	*		
3	Przepusty pod koroną drogi	*	*		
3.1	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury żelbetowe fi 60 wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz obsypaniem przepustu kruszywem naturalnym	m	10,00		
3.2	Umocnienie wlotów/wylotów przepustów ścianką czołową betonową	kpl.	2,00		
<b>PODBUDOWY</b>		*	*		
4	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*		
4.1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	5000,00		
5	Podbudowa	*	*		
5.1	Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej łamanej 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 7cm	m <sup>2</sup>	4200,00		
<b>NAWIERZCHNIE</b>		*	*		
6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	*	*		
6.1	Wykonanie nawierzchni z AC 11 W, w-wa wiążąca grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	4100,00		
6.2	Wykonanie nawierzchni z AC 8 S, w-wa ścieralna grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	4000,00		
7	Oznakowanie	*	*		
7.1	Oznakowanie pionowe słupki	szt.	3,00		
6.2	Oznakowanie pionowe tarcze	szt.	3,00		
<b>8 Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>		*	*		
8.1	Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0/31,50mm gr.7 cm	m <sup>2</sup>	1000,00		
<b>Netto</b>					
<b>Vat 23%</b>					
<b>Brutto</b>					