

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45200000-9</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem (7.5+1.5+15+4+40)*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				81.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.600</b>
2	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III (7.5*0.8*0.8)+(1.5*2.5*1.5)+(15*0.8*1.0)+(4*1.5*2.2)+(40*0.6*1.0)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				59.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.625</b>
3	KNR 2-18 d.1 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm (7.5*0.8)+(1.5*1.5)+(15*0.8)+(4*1.5)+(40*0.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				50.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.250</b>
4	KNR 2-28 d.1 0501-07	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 25 cm ( pod drenaż rozsączający) (40*0.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
5	KNR 2-28 d.1 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (40*0.6*0.15)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
6	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
8	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
<b>2</b>	<b>45200000-9</b>	<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
9	KNR 2-28 d.2 0703-03 z.sz. 3.4.	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm - rury z gotową otuliną 40	m m		
				40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
10	wycena d.2 własna	Biologiczna oczyszczalnia ścieków BIOEKOCENT 3300 dostawa z montażem w gotowym wykopie 1	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	wycena d.2 własna	Przydomowa przepompownia ścieków - dostawa z montażem w gotowym wykopie 1	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	S-215 1000- d.2 05	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie łączone metodą wciskową 7	m m		
				7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
13	KNR-W 2- d.2 18 0808-01	Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm 15	m m		
				15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
14	KNR-W 2- d.2 18 0517-02 analogia	Studzienki rozdzielcze systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 5-18 d.2 0101-02 analogia	Przyłącza i przerzuty jednofazowe wykonywane przewodem YADYn o przekroju do 2x6 mm <sup>2</sup> o długości do 30 m (podłączenie oczyszczalni) 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 5-18 d.2 0101-01 analogia	Przyłącza i przerzuty jednofazowe wykonywane przewodem YADYn o przekroju do 2x6 mm <sup>2</sup> o długości do 20 m ( podłączenie przepompowni) 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>