

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]				
1. KNR 2-01 0119-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa kolei w terenie równinnym	km	0,7000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Podbudowa [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]				
2. KNNR 6 0101-0100 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne	m2	3200,0000		
3. KNNR 6 0113-0400 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 7 cm	m2	3200,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Nawierzchnia				
4. KNNR 6 0108-0202 Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt.,AC22W, w ilości 75kg/m2,samochód samowładowczy 10-15t	t	220,5000		
5. KNNR 6 0309-0105 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowładowczy 5-10 t	m2	2850,0000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Pobocza				
6. KNNR 6 0204-0400 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 7 cm	m2	1050,0000		
7. BCD D-07.02.01.41.02 Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	3,0000		
8. BCD D-07.02.01.44.08 Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	3,0000		
Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu