

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozudowa budynku remizy strażackiej					
1		Roboty budowlane w zakresie budynków			
1.1		Stan Surowy - Część istniejąca			
1	KNR 2-02	Wieżce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- go obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, 0.24*0.24*(17.27+8.01)*2	m ³		
d.1.1	0262-01		m ³	2.912	
				RAZEM	2.912
2	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńców	kg		
d.1.1	0290-02	(17.27+8.01)*2*4*0.89	kg	179.994	
		(17.27+8.01)*2/0.25*0.22	kg	44.493	
				RAZEM	224.487
1.2		Konstrukcja dachu - część istniejąca			
3	KNR 2-02	Platwie P1, murlaty M1, dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna z tarcicy nasyc. (nad parterem części istniejącej)	m ³ drew.		
d.1.2	0406-06	4*5.0*0.14*0.16	m ³ drew.	0.448	
		2*9.20*0.14*0.16	m ³ drew.	0.412	
		3*22.5*0.14*0.16	m ³ drew.	1.512	
		(18.5+2.8*2)*0.14*0.16	m ³ drew.	0.540	
		(27+17.5*2+7.8*2+4.5+5.0)*0.12*0.12	m ³ drew.	1.254	
				RAZEM	4.166
4	KNR 2-02	Słupy S1 długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - taras	m ³ drew.		
d.1.2	0406-05	5*3.4*0.14*0.14	m ³ drew.	0.333	
				RAZEM	0.333
5	KNR 2-02	Krokwie K1 nad częścią parterową i deski okapowe przepr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (nad parterem części istniejącej)	m ³		
d.1.2	0408-05	21*12.0*0.16*0.07	m ³	2.822	
		5*9.6*0.16*0.07	m ³	0.538	
		8*8.4*3.5*0.16*0.07	m ³	2.634	
		(18.4+5.1+5.1)*0.032*0.15	m ³	0.137	
				RAZEM	6.131
6	KNR 2-02	Wiązary krokwiowe nad piętrzem - K1, S2, J1, KK1, deski okapowe z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1.2	0408-05	21*8.20*0.16*0.07	m ³	1.929	
		13*2.5*0.16*0.07	m ³	0.364	
		27*5.30*0.16*0.07	m ³	1.603	
		13*1.2*0.16*0.07	m ³	0.175	
		4*7.0*0.10*0.20	m ³	0.560	
		(2*18.0+2*9.6)*0.032*0.15	m ³	0.265	
				RAZEM	4.896
1.3		Stan surowy zamknięty - część istniejąca			
7	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z obróbkami syste- mowymi wybranego producenta	m ²		
d.1.3	0511-01	345-58.5	m ²	286.500	
		188	m ²	188.000	
				RAZEM	474.500
8	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²		
d.1.3	0102-01	345-58.5	m ²	286.500	
		188	m ²	188.000	
				RAZEM	474.500
9	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm	m ²		
d.1.3	0101-04	345-58.5	m ²	286.500	
		188	m ²	188.000	
				RAZEM	474.500
10	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m		
d.1.3	0528-03	18.71*2	m	37.420	
		9.5*2	m	19.000	
		5.13	m	5.130	
		8.29-4.6+18.5	m	22.190	
				RAZEM	83.740
11	KNR 0-15II	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
d.1.3	0529-03	6.6*3	m	19.800	
		4.0*3	m	12.000	
				RAZEM	31.800
1.4		Stan wykończeniowy - część istniejąca			
12	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusz- tach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
d.1.4	2011-01	8.1*17.38	m ²	140.778	
		8.7*4.42	m ²	38.454	

