

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIOR	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	BCD D-01.01.01-0		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0.7000
			odc. P 0+000 - 0+150: 0,15		0.15000
			odc. L 0+000 - 0+550: 0,55		0.55000
2	BCD D-04.01.01-0		Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	3024.0000
			po prostej: 700*4,2		2940.00000
			poszerzenie przy DW541: 20*1,0+8*8*0,5*2		84.00000
3	BCD D-04.01.02-0		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	3024.0000
4	BCD D-04.04.02-1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	3024.0000
5	BCD D-05.03.05-0		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2954.0000
			700*4,1+84		2954.00000
6	BCD D-05.03.05-0		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2884.0000
			700*4,0+84		2884.00000