

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	190.96	m ²	190.960	
				RAZEM	190.960
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	190.96	m ²	190.960	
				RAZEM	190.960
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	42.9	m	42.900	
				RAZEM	42.900
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-05	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR-W 3	Ręczna rozbiórka elementów betonowych / stropodach /	m ³		
d.1	0403-01	19.1	bet. m ³ bet.	19.100	
				RAZEM	19.100
2 ROBOTY MUROWE					
6	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z	m ²		
d.2	0108-01	błoczków betonu komórkowego dł. 59 cm 73	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
7	KNR 2-02	Ściany budynków wielokond.gr.24cm z pustaków LUXWERY	m ²		
d.2	0116-05	2.25	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
8	KNR 2-02	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 / wieniec + 5 nadproży /	m ³		
d.2	0210-01	3.67	m ³	3.670	
				RAZEM	3.670
9	KNR 2-02	Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą gr.9 cm	m ²		
d.2	0218-03	3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
10	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr. warstwy 10 cm	m ²		
d.2	0614-01	190.96	m ²	190.960	
				RAZEM	190.960
11	KNR-W 2-02	Płyta stropowa o grub. 5 cm i pow. między belkami do 10 m ²	m ²		
d.2	0236-02	190.96	m ²	190.960	
				RAZEM	190.960
12	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego	m ²		
d.2	202 1025-04	PCW 9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
3 ROBOTY DACHOWE					
13	KNR 2-02	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie da-	m ²		
d.3	0402-01	chówką karpiówką podwójnie o rozp. 8.5m 256	m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
14	KNR 2-02	Izolacje. przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome	m ²		
d.3	0607-01	256	m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
15	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy na-	m ²		
d.3	0410-03	syc. 256	m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
16	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.3	0506-01	10.72	m ²	10.720	
				RAZEM	10.720
17	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
d.3	0528-04	42.9	m	42.900	
				RAZEM	42.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-15II d.3 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 16.6	m m	16.600	
				RAZEM	16.600
19	KNR 0-15 d.3 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 21,0x30,0 cm 256.0	m ² m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
20	KNR-W 2-02 d.4 0904-01	Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych 73.0	m ² m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
21	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 145	m ² m ²	145.000	
				RAZEM	145.000

inż. bud. Andrzej Marcinkowski
 upr. do nadzoru i kierowania
 i projektowania
 upr. bud. 74/0001/2010/kan. i c.o. 57/93
 09-200 SIERPÓC, ul. Jana Pawła II 14 m 19
 (024) 275-20-73 tel. kom. (0601) 69-31-40