

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Podbudowy, nawierzchnia sportowa boiska - siatkówka					
1	KNNR 1 d.10213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III	m ³		
		85.80	m ³	85.800	
				RAZEM	85.800
2	KNNR 1 d.10206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
		85.80	m ³	85.800	
				RAZEM	85.800
3	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³		
		85.80	m ³	85.800	
				RAZEM	85.800
4	KNNR 6 d.10106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
		286	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
5	KNNR 6 d.10113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.67	m ²		
		286	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
6	KNNR 6 d.10113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm Krotność = 0.63	m ²		
		286	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
7	KNNR 6 d.10404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR 2-31 d.10402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		1.05	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
9	analiza włas- d.1 na w/g cen producenta	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej gr. 12+2 mm, typu natryskowego, wraz z wklejeniem linii segregacyjnych	m ²		
		286	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
2 Bieżnia					
10	KNNR 1 d.20213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III	m ³		
		85.5	m ³	85.500	
				RAZEM	85.500
11	KNNR 1 d.20206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
		85.5	m ³	85.500	
				RAZEM	85.500
12	KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³		
		85.5	m ³	85.500	
				RAZEM	85.500
13	KNNR 6 d.20106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
		285	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
14	KNNR 6 d.20113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.67	m ²		
		285	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
15	KNNR 6 d.20113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm Krotność = 0.63	m ²		
		285	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
16	KNNR 6 d.20404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		159.5	m	159.500	
				RAZEM	159.500
17	KNR 2-31 d.20402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		2.39	m ³	2.390	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.390
18	analiza włas- d.2 na w/g cen producenta	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej gr. 12+2 mm, typu natryskowego, wraz z wklejeniem linii segregacyjnych	m ³		
		285	m ³	285.000	
				RAZEM	285.000
3 Podbudowy, nawierzchnia sportowa boiska wielofunkcyjnego - piłka ręczna i koszykówka					
19	KNR 2-31 d.3.0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		152	m	152.000	
				RAZEM	152.000
20	KNR 2-31 d.3.0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem. (materiał z odzysku)	m		
		137	m	137.000	
				RAZEM	137.000
21	KNR 2-31 d.3.0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem. (nowe - uzupełnienie)	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-31 d.3.0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		2.28	m ³	2.280	
				RAZEM	2.280
23	KNR 2-31 d.3.0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni w gr.kat.I-IV - wyrównanie i wyprofilowanie boiska nadmia- rem pospółki znajdującej się na powierzchni boiska	m ²		
		1380	m ²	1380.000	
				RAZEM	1380.000
24	KNR 6 d.3.0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. warstwy po zagęszcze- niu 10 cm	m ²		
		1380	m ²	1380.000	
				RAZEM	1380.000
25	analiza włas- d.3 na w/g cen producenta	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej gr. 12+2 mm, typu natryskowego, wraz z wklejeniem linii segregacyjnych	m ²		
		1380	m ²	1380.000	
				RAZEM	1380.000
26	KNR 2-23 d.3.0310-06	Dostawa i montaż bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-23 d.3.0310-02	Dostawa i montaż zestawu do siatkówki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-23 d.3.0310-04	Dostawa i montaż zestawu do koszykówki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	analiza włas- d.3 na w/g cen producent- kich	Dostawa i montaż piłkochwyłów - siatka poliestrowa na słupach stalowych	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000