

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
1	KNR 2-01 0119-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa kolei w terenie równinnym 0,577	km	0,5770 0,57700
			Dział nr 2. Podbudowa i nawierzchnia [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
2	KNNR 6 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV po prostej: 577*5	m2	2885,0000 2885,00000
3	KNNR 6 0113-0400		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 7 cm droga: 577*4,2	m2	2423,4000 2423,40000
4	KNNR 6 0308-0103		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych , AC11W, (warstwa wyrównawcza). asfaltowych - grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, , samochód samowyładowczy 20-25t. Transport z wytwórni do miejsca wbudowania. 577*4,1	m2	2365,7000 2365,70000
5	KNNR 6 0309-0105		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna AC8S). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, samochód samowyładowczy 20-25 t. Transport z wytwórni do miejsca wbudowania 577*4,0	m2	2308,0000 2308,00000
			Dział nr 3. Pobocza,		
6	KNNR 6 0204-0400		Pobocza z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 7 cm pobocza: 577*0,5*2	m2	577,0000 577,00000

GMINA ROŚCISZEWO

ul. Armii Krajowej 1 ; 09-204 Rościszewo

tel./fax (024) 276 40 76 ; (024) 276 42 01

NIP 776-161-75-45 ; REGON 611015900

WÓJT
Jan Bugajski

