

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,7000
			0,7		0,70000
			Dział nr 2. Podbudowa [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
2	BCD D-04.01.01-0 1		Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i pobocza mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	3200,0000
			po prostej: 700*4,5		3150,00000
			skrzyżowanie 1: 10*10*0,5		50,00000
3	BCD D-04.04.02-1 1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	3200,0000
			700*4,5+50		3200,00000
			Dział nr 3. Nawierzchnia		
4	BCD D-04.08.01-0 1		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości 75kg/m <sup>2</sup> (3cm), dowożoną z wytwórni do miejsca wbudowania	t	179,3250
			do +221 szer. 4,1m: 221*4,1*0,075		67,95750
			od +221 do +700 szer 3,1m: (700-221)*3,1*0,075		111,36750
5	BCD D-05.03.05-0 5		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2321,0000
			221*4,0		884,00000
			(700-221)*3,0		1437,00000
			Dział nr 4. Pobocza		
6	BCD D-04.04.01-2 1		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm	m2	1050,0000
			700*0,75*2		1050,00000

## KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. Roboty przygotowawcze</b> [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]				
1. BCD D-01.01.01-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,7000		
Razem wartość elementu nr 1				
<b>Element nr 2. Podbudowa</b> [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]				
2. BCD D-04.01.01-01 Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i pobocza mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	3200,0000		
3. BCD D-04.04.02-11 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	3200,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
<b>Element nr 3. Nawierzchnia</b>				
4. BCD D-04.08.01-01 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości 75kg/m2 (3cm), dowożoną z wytwórni do miejsca wbudowania	t	179,3250		
5. BCD D-05.03.05-05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2321,0000		
Razem wartość elementu nr 3				
<b>Element nr 4. Pobocza</b>				
6. BCD D-04.04.01-21 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm	m2	1050,0000		
Razem wartość elementu nr 4				

## Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu