

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45200000-9 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01 d.1 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem (7.5+1.5+15+4+40)*1.2	m ²		
			m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
2	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III (7.5*0.8*0.8)+(1.5*2.5*1.5)+(15*0.8*1.0)+(4*1.5*2.2)+(40*0.6*1.0)	m ³		
			m ³	59.625	
				RAZEM	59.625
3	KNR 2-18 d.1 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm (7.5*0.8)+(1.5*1.5)+(15*0.8)+(4*1.5)+(40*0.6)	m ²		
			m ²	50.250	
				RAZEM	50.250
4	KNR 2-28 d.1 0501-07	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 25 cm (pod drenaż rozsączający) (40*0.6)	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR 2-28 d.1 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (40*0.6*0.15)	m ³		
			m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
6	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 45	m ³		
			m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 15	m ³		
			m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 82	m ²		
			m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
2 45200000-9 ROBOTY MONTAŻOWE					
9	KNR 2-28 d.2 0703-03 z.sz. 3.4.	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm - rury z gotową otuliną 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
10	wycena d.2 własna	Biologiczna oczyszczalnia ścieków BIOEKOCENT 3300 dostawa z montażem w gotowym wykopie 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	wycena d.2 własna	Przydomowa przepompownia ścieków - dostawa z montażem w gotowym wykopie 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	S-215 1000- d.2 05	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie łączone metodą wciskową 7	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR-W 2- d.2 18 0808-01	Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czółowego - rurociągi o śr. 50 mm 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR-W 2- d.2 18 0517-02 analogia	Studzienki rozdzielcze systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-18 d.2 0101-02 analogia	Przyłącza i przerzuty jednofazowe wykonywane przewodem YADYn o przekroju do 2x6 mm ² o długości do 30 m (podłączenie oczyszczalni) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 5-18 d.2 0101-01 analogia	Przyłącza i przerzuty jednofazowe wykonywane przewodem YADYn o przekroju do 2x6 mm ² o długości do 20 m (podłączenie przepompowni) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
				RAZEM	1.000

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data

13 12 2018

podpis



USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE I C.O.

Jacek Paterowski

09-204 Rościszewo, ul. Witosa 3

NIP 776-127-44-82