

Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo odcinek od +750 do +900 = 1,150km

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
1	KNR 2-01 0119-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa kolei w terenie równinnym 1,9-0,75	km	1,1500 1,15000
2	KNR 2-19W 0306-0502		Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin. 110 mm. /rury PP/ na zjazdach: 8*6,0	m	48,0000 48,00000
			Dział nr 2. Podbudowa i nawierzchnia [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
3	KNNR 6 0101-0100		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne po prostej odc +750 do +1280: (1280-750)*(4,0+0,75*2) od +1280 do +1900: (1900-1280)*(5,0+0,75*2) mijanka: 27	m2	6972,0000 2915,00000 4030,00000 27,00000
4	KNNR 6 0113-0400		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 7 cm 6972	m2	6972,0000 6972,00000
5	KNNR 6 0308-0103		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych , AC8W, (warstwa wyrównawcza). asfaltowych - grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, , samochód samowładowczy 20-25t. Transport z wytwórni do miejsca wbudowania. 1150*4,1 poszerzenie do 5,0: 620*1,0 mijanka: 27	m2	5362,0000 4715,00000 620,00000 27,00000
6	KNNR 6 0309-0105		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna AC8S). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, samochód samowładowczy 20-25 t. Transport z wytwórni do miejsca wbudowania 1150*4,0 poszerzenie do 5,0m: 620*1,0 mijanka: 27	m2	5247,0000 4600,00000 620,00000 27,00000
			Dział nr 3. Pobocza		
7	KNNR 6 0204-0400		Pobocza z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 7 cm pobocza: 1150*0,5*2	m2	1150,0000 1150,00000
			Dział nr 4. Oznakowanie		

4. Oznakowanie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
8	KNNR 6 0702-0101		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	szt	3,0000
			3		3,00000
9	KNNR 6 0702-0400		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2	szt	18,0000
			A-30 z T-1: 1+1		2,00000
			E-17a+D-42: 1+1		2,00000
			E-18a+D-43: 1+1		2,00000
			A-11a: 4		4,00000
			T-1(20): 4		4,00000
			B-33(30): 2		2,00000
			B-34(30): 2		2,00000
10	BCD D-07.03.01.11. 02		Ustawienie progów zwalniających płytowych U-16d z tworzyw sztucznych	szt.	20,0000
			kpl 2 po 10szt: 10*2		20,00000