

**Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. Roboty przygotowawcze</b> [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
1	BCD D-01.01.01-01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,8217
			0,82165		0,82165
			<b>Dział nr 2. Podbudowa i nawierzchnia</b> [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
2	KNNR 6 0101-0100		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne	m2	4577,0750
			po prostej: 821,65*5,5		4519,07500
			skrzyżowanie 1: 4*4*0,5+10*10*0,5		58,00000
3	KNNR 6 0113-0400		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 7 cm	m2	4577,0700
			4577,07		4577,07000
4	KNNR 6 0308-0103		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych , AC8W, (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, samochód samowyładowczy 20-25t	m2	3453,7650
			821,65*4,1+58		3426,76500
			mijanka: 27		27,00000
5	BCD D-04.03.01.22. 04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	3453,7650
			3453,765		3453,76500
6	KNNR 6 0309-0105		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) AC8S. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 20-25 t	m2	3363,6000
			821,65*4+50		3336,60000
			mijanka: 27		27,00000
			<b>Dział nr 3. zjazdy</b>		
7	BCD D-04.01.01.11. 01		Koryta wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	536,0000
			15szt: 4,0*3,5*15		210,00000
			5szt: 4,0*2,0*5		40,00000
			11szt: 4,0*6,5*11		286,00000
8	BCD D-04.04.01.22. 01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm	m2	536,0000
			536		536,00000

## 4. pobocza i oznakowanie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 4. pobocza i oznakowanie</b>		
9	KNNR 6 0204-0400		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 6 cm	m2	1139,4750
			821,65*0,75*2		1232,47500
			minus zjazdy 31szt: -31*0,75*4,0		-93,00000
10	BCD D-07.02.01-02		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	3,0000
			3		3,00000
11	BCD D-07.02.11-03		Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	3,0000
			A-6b,c: 1+1		2,00000
			A-7: 1		1,00000