

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze sanitarne do dz.nr 105 w Rościszewie
ADRES INWESTYCJI : Rościszewo dz,nr 105
INWESTOR : Gmina Rościszewo
ADRES INWESTORA : 09-204 Rościszewo ul. Armi Krajowej 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jacek Papierowski
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45200000-9	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przrzutem (3.5+9+19.5+4+9)*1.2	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 45*1*1.4	m ³ m ³	63.000	
				RAZEM	63.000
3	KNR 2-18 d.1 0408-02 analogia	Przewierty o dług.do10 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 2-18 d.1 0408-02	Ułożenie rur osłonowych o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 2-18 d.1 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 45*1	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 55	m ³ m ³	55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III 8	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 54	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	45200000-9	ROBOTY MONTAŻOWE			
9	wycena d.2 własna	Przydomowa przepompownia ścieków - dostawa z montażem w gotowym wykopie 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	S-215 1000- d.2 05	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie łączone metodą wciskową 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
11	KNR-W 2-18 d.2 0808-01	Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czółowego - rurociągi o śr. 50 mm 52	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
12	KNR-W 2-18 d.2 0517-02 analogia	Studzienki rozdzielcze systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-18 d.2 0101-01 analogia	Przyłącza i przerzuty jednofazowe wykonywane przewodem YADYn o przekroju do 2x6 mm ² o długości do 20 m (podłączenie przepompowni) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d.2 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000